

Подрядчик:**ИП Елин А.С. / ООО "Оранжевый Строй"**

Юр. адрес: 603074, Россия, г.Нижний

Новгород, ул. Куйбышева д.61 кв.7

Факт. адрес: 603000, Россия, г.Нижний

Новгород, ул. Маршала Рокоссовского д.8/к3

оф. 212

тел.: (831) 423-60-46

маил: elin_alexander@bk.ru

сайт: www.orangestroy.com & www.bystro-remont.ru

www.domspas.ru

**Смета на выполненные ремонтно-строительные работы помещения площадью 100 м2**

№	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу, руб.		Стоимость, руб.		Стоимость, всего, руб.
				материал	работа	материал	работа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пол / черновые работы								
	Монтаж насыпного пола Кнауф (элементами пола ГВЛВ - до 6 см. перепад)	м2	100	0,00	300,00	0,00	30000,00	30000,00
	КОМПЭВИТ КНАУФ сухая засыпка (30кг)	шт	190	290,00	0,00	55100,00	0,00	55100,00
	Монтаж финишного Суперлиста ГВЛВ на клей и саморезы	м2	100	0,00	160,00	0,00	16000,00	16000,00
	ГВЛВ KNAUF элемент пола 1200x600x20 мм	шт	82,8	285,00	0,00	23598,00	0,00	23598,00
	саморезы по гипсокартону	шт	4968	0,35	0,00	1738,80	0,00	1738,80
	Клей ПВА Радуга универсальный (5кг)	шт	2	290,00	0,00	580,00	0,00	580,00
	П/Э пленка	м2	120	45,00	0,00	5400,00	0,00	5400,00
	Лента звукоизоляционная Дихтунгсбанд	п.м.	173	9,00	0,00	1557,00	0,00	1557,00
	примечание: стяжка с использованием М150 на высоту 3-4 см. на площадь в100м2 будет стоить 60 000 руб., включая работу и материал							
	ИТОГО:					87 973,80р.	46 000,00р.	133 973,80р.
Стены и пол								
	Выравнивание стен по маякам до 40 мм	м2	245	0,00	350,00	0,00	85750,00	85750,00
	Штукатурная смесь TG-40	меш.	98	335,00	0,00	32830,00	0,00	32830,00
	грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	24,5	70,00	0,00	1715,00	0,00	1715,00
	профиль маячковый для штукатурки	шт	60	25,50	0,00	1530,00	0,00	1530,00
	уголок перфорированный оцинкованный	шт	25	39,00	0,00	975,00	0,00	975,00
	Шпаклевка стен (в 2 слоя \ работа за 1 слой) - не учитываются размеры стен по кухне и коридору	м2	490	0,00	80,00	0,00	39200,00	39200,00
	Гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	19,6	315,00	0,00	6174,00	0,00	6174,00
	Шпатлевка финишная Ветонит ЛР Плюс (Vetonit LR+) (25кг)	меш	19,6	650,00	0,00	12740,00	0,00	12740,00
	грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	49	70,00	0,00	3430,00	0,00	3430,00
	Грунтовка - (в 2 слоя \ работа за 1 слой)	м2	490	0,00	40,00	0,00	19600,00	19600,00
	Укладка плитки (пол - кухня и прихожая)	м2	22	0,00	750,00	0,00	16500,00	16500,00
	клей плиточный	меш.	14,667	335,00	0,00	4913,33	0,00	4913,33
	затирка для плитки	кг	28,824	45,00	0,00	1297,06	0,00	1297,06
	плитка (пол)	м2	22	550,00	0,00	12100,00	0,00	12100,00
	Укладка ламината	м2	70	0,00	250,00	0,00	17500,00	17500,00
	Ламинат Kronospan Castello Classic, дуб бланко ловадо, 32 класс	м2	80,5	385,00	0,00	30992,50	0,00	30992,50
	Установка плинтусов (пластиковые)	м.п.	110	0,00	95,00	0,00	10450,00	10450,00
	Плинтус в сборе	м.п.	126,5	65,00	0,00	8222,50	0,00	8222,50
	Оклейка стен обоями	м2	190	0,00	180	0,00	34200,00	34200,00
	клей обойный	кг	12,667	375,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00
	Монтаж кухонного фартука	объем	1	4500,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
	клей плиточный	меш.	0,8	335,00	0,00	268,00	0,00	268,00

Установка дверей (полотно на 90 см), врезка замка	шт	2	0,00	2200,00	0,00	4400,00	4400,00
дверь (полотно на 80 см)	шт	2	7500,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
комплект к деревянным дверям (петли, ручка)	шт	2	1500,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
ИТОГО:					126 437,39р.	223 200,00р.	349 637,39р.
Потолок							
Натяжной потолок (кроме 1й комнаты, где для примера будет потолок из ГКЛ)	м2	73	400,00	0,00	29200,00	0,00	29200,00
Монтаж потолка из ГКЛ (потолок: 1 слой по обрешотке из профиля в 2 уровня)	м2	23	0,00	690,00	0,00	15870,00	15870,00
ГКЛ (12,5 мм)	лист	12,595	245,00	0,00	3085,83	0,00	3085,83
саморезы по гипсокартону	шт	1070,6	0,35	0,00	374,71	0,00	374,71
профиль потолочный оцинкованный ПП 60x27 0,5 мм (3м)	шт	35	180,00	0,00	6300,00	0,00	6300,00
профиль направляющий оцинкованный ПН 27x28 0,5 мм (3м)	шт	19	170,00	0,00	3230,00	0,00	3230,00
подвес прямой ПП 60x27 (0,8 мм)	шт	80	5,50	0,00	440,00	0,00	440,00
дюбель гвоздь 6x40	шт	760	0,70	0,00	532,00	0,00	532,00
саморез с прессшайбой острый	шт	1705	0,45	0,00	767,25	0,00	767,25
удлинитель Д/ПП-Профилей П 60X27	шт	260	4,50	0,00	1170,00	0,00	1170,00
соединитель одноуровневый ПП ПРОФИЛЯ (КРАБ) 60X27	шт	200	7,50	0,00	1500,00	0,00	1500,00
бур по бетону 6x40	шт	7,6	75,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Подвес с зажимом и тягой	шт	75	20,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
Заделка стыков	м.п.	28,969	0,00	25,00	0,00	724,23	724,23
лента самоклеющаяся для заделки швов (стыков) гипсокартона (серпянка)	м.п	28,969	3,00	0,00	86,91	0,00	86,91
шпаклевка гипсовая универсальная Кнауф Фугенфюллер (25кг)	меш	0,8397	430,00	0,00	361,06	0,00	361,06
Шпаклевка потолка - 1 раз	м2	23	0,00	120,00	0,00	2760,00	2760,00
Гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	1,6235	350,00	0,00	568,24	0,00	568,24
Оклейка потолка армирующими обоями	м2	23	0,00	150	0,00	3450,00	3450,00
Стеклохолст POLINET Паутинка (1x50м) 40 гр/м2	м2	26,45	70,00	0,00	1851,50	0,00	1851,50
клей обойный	кг	0,7557	375,00	0,00	283,39	0,00	283,39
Финишная шпаклевка - шитрок 2 слоя	м2	60	0,00	125,00	0,00	7500,00	7500,00
Шпатлевка готовая Шитрок (Sheetrock) (28кг)	шт	1,5	1600,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00
Грунтовка потолка (после 1 слоя шпаклевки и после финишной шпаклевки)	м2	143	0,00	35,00	0,00	5005,00	5005,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	14,3	70,00	0,00	1001,00	0,00	1001,00
Покраска потолка - в 3 слоя	м2	90	0,00	95,00	0,00	8550,00	8550,00
Краска Dulux Bindo 3 (Дулюкс Биндо) (10л)	шт	2	2800,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00
Расходные материалы	объем	1	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
ИТОГО:					63 821,89р.	43 859,23р.	107 681,12р.
Ванная комната							
Демонтаж стяжки	м2	3	0,00	300,00	0,00	900,00	900,00
Мешок под мусор	шт	75	15,00	0,00	1125,00	0,00	1125,00
Стяжка пола (до 2 -3 см.)	м2	4	0,00	250,00	0,00	1000,00	1000,00
сухая универсальная смесь М-150 (25кг)	меш.	12	92,50	0,00	1110,00	0,00	1110,00
Обработка пола гидроизоляционным составом	м2	6	0,00	100,00	0,00	600,00	600,00
Мастика ГидроМЭБ (5кг)	шт	1	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Установка п/сушителя (с заменой стояка)	шт	1	0,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00
Полотенцосушитель (размер М / нержавеющей)	шт	1	2900,00	0,00	2900,00	0,00	2900,00
Труба / фитинги (без установки кранов)	объем	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Демонтаж / монтаж труб х/г воды (до колонки)	объем	1	0,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00
Труба / фитинги (без счетчиков воды)	объем	1	3500,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00
Счетчик воды	шт	1	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Демонтаж / монтаж труб канализации (без замены стояка канализации)	объем	1	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
Пластиковые трубы канализации	объем	1	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
Замена тройника канализации	шт	1	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00
тройник канализации / гофра	шт	2	450,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Монтаж короба из гипсокартона	шт	3	0,00	1500,00	0,00	4500,00	4500,00
Гипсокартон влагостойкий	шт.	5	450,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
Профиль	шт	25	150,00	0,00	3750,00	0,00	3750,00
Стяжка пола	м2	3	0,00	400,00	0,00	1200,00	1200,00

сухая строительная смесь М150	шт	15	95,00	0,00	1425,00	0,00	1425,00
Грунтовка (пол) - 2 раза	м2	6	0,00	20,00	0,00	120,00	120,00
грунтовка ек100	литр	0,6	70,00	0,00	42,00	0,00	42,00
Грунтовка (стен) - 2 раза	м2	32	0,00	20,00	0,00	640,00	640,00
грунтовка ек100	литр	3,2	70,00	0,00	224,00	0,00	224,00
Штукатурка стен - (до 3,5 см.)	м2	16	0,00	350,00	0,00	5600,00	5600,00
Штукатурная смесь TG-40	меш.	17,6	335,00	0,00	5896,00	0,00	5896,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	1,6	70,00	0,00	112,00	0,00	112,00
Укладка плитки (стены)	м2	16	0,00	750,00	0,00	12000,00	12000,00
плитка (стены)	м2	18,4	480,00	0,00	8832,00	0,00	8832,00
клей плиточный	меш.	4,9	335,00	0,00	1649,23	0,00	1649,23
Укладка плитки (пол)	м2	3	0,00	650,00	0,00	1950,00	1950,00
плитка (пол)	м2	3	550,00	0,00	1650,00	0,00	1650,00
клей плиточный	меш.	3	335,00	0,00	1005,00	0,00	1005,00
затирка для плитки	кг	7,6	120,00	0,00	912,00	0,00	912,00
Установка унитаза	шт	1	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00
унитаз	шт	1	4200,00	0,00	4200,00	0,00	4200,00
Установка раковины	шт	1	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
раковина (тюльпан, копл) / тубма	шт	1	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
Установка смесителя	шт	2	0,00	415,00	0,00	830,00	830,00
смеситель	шт	2	3000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
Установка натяжного потолка	м2	3	0,00	1000,00	0,00	3000,00	3000,00
Установка ванны	шт	1	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
ванна металлическая	шт	1	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
Подключение стиральной машины	шт	1	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Монтаж подрозетников	шт	3	0,00	250,00	0,00	750,00	750,00
Установка розеток	шт	2	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00
Розетка (комплект: розетка + стакан)	шт	2	190,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Установка выключателя	шт	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Розетка (комплект: розетка + стакан)	шт	1	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
Установка спотов	шт	6	0,00	250,00	0,00	1500,00	1500,00
Светильники (споты)	шт	6	300,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00
Монтаж кабеля	м.п	30	0,00	65,00	0,00	1950,00	1950,00
Кабель ВВГ 2,5	м.п	15	34,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Кабель ВВГ 1,5	м.п	15	34,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Установка дверей (полотно на 90 см), врезка замка	шт	1	0,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00
дверь (полотно на 80 см)	шт	1	7500,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00
комплект к деревянным дверям (петли, ручка)	шт	1	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
Расходные материалы	объем	1	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
ИТОГО:					78 422,23р.	58 090,00р.	136 512,23р.
Электромонтажные работы							
Монтаж щита	шт	1	0,00	5350,00	0,00	5350,00	5350,00
Монтаж коробок распределительных (установка на потолок)	шт	9	0,00	350,00	0,00	3150,00	3150,00
Монтаж кабелей	м.п.	340	0,00	65,00	0,00	22100,00	22100,00
Штробление стен	м.п.	50	0,00	150,00	0,00	7500,00	7500,00
Монтаж подрозетников	шт	34	0,00	250,00	0,00	8500,00	8500,00
Установка механизмов розеток, выключателей	шт	35	0,00	100,00	0,00	3500,00	3500,00
Установка люстры	шт	1	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Установка звонка	шт	1	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Установка вентилятора канального бытового	шт	1	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Подключение ввода к общему стояку	шт	1	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
ИТОГО:					0,00р.	53 800,00р.	53 800,00р.
Материал для электромонтажны работ							
Пломбируемая клеммная заглушка Schneider Electric Easy9 EZ9A26982 для авт. выкл.	шт	4	18,50	0,00	74,00	0,00	74,00
Диф. автомат Schneider Electric Domovoy 12522 AD63 К С 16А 1Р+N 30МА 4500А AC RCCB WITH	шт	4	1857,20	0,00	7428,80	0,00	7428,80
УЗО Schneider Electric Domovoy 11451 2P 25А 300mA ВД63	шт	2	1862,00	0,00	3724,00	0,00	3724,00
Автоматический выключатель Schneider Electric 1P ВА63 С 10А 4,5kА Domovoy 11202	шт	2	161,00	0,00	322,00	0,00	322,00

Автоматический выключатель Schneider Electric 1P ВА63 С 16А 4,5кА Domovoy 11203	шт	3	146,80	0,00	440,40	0,00	440,40
Автоматический выключатель Schneider Electric 1P+N ВА63 С 25А Domovoy 11215	шт	1	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50
ПВ 3 белый 4мм.кв.	м.п.	10	19,30	0,00	193,00	0,00	193,00
Наконечник штыревой НШВИ(2) 4,0 - 12 (КВТ)	уп.	1	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Наконечник штыревой НШВИ(2) 6-14 (КВТ)	уп.	1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Бокс Schneider Electric Easy9 Vox ЩРН-П- 12 навес. с белой дв. 1ряд/12мод, IP40, IK07, 63А, 2 клеммы	шт	1	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
Бокс Schneider Electric Easy9 Vox ЩРН-П-36 навес. с белая дв. 3ряд/36мод, IP40, IK07, 80А, 2 клеммы	шт	1	1211,10	0,00	1211,10	0,00	1211,10
Изолента белая	шт	1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Термоусадочная трубка 6/3	шт	3	11,20	0,00	33,60	0,00	33,60
Термоусадочная трубка 8/4	шт	3	12,60	0,00	37,80	0,00	37,80
Хомут - стяжк 3*300	уп.	1	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Бур 6*110	шт	15	50,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Бур 10*160	шт	10	80,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Короб распаечный ТУСО 67095Б ОП 12 вводов IP54 100*100*35 мм.	шт	12	40,90	0,00	490,80	0,00	490,80
Кабельный канал Элекор 25*16	м.п.	8	23,80	0,00	190,40	0,00	190,40
Короб универс.для каб-кан. ТУСО 65015 85*85*45 мм.	шт	1	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
Сжим U731M (У731М) (4-10/1,5-10 мм2) ответвительный	шт	2	27,30	0,00	54,60	0,00	54,60
ВВГ нг LS 2*6	м.п.	2	62,00	0,00	124,00	0,00	124,00
ВВГ нг LS 3*1,5	м.п.	120	32,70	0,00	3924,00	0,00	3924,00
ВВГ нг LS 3*2,5	м.п.	153	49,70	0,00	7604,10	0,00	7604,10
ВВГ нг LS 4*1,5	м.п.	11	45,00	0,00	495,00	0,00	495,00
Дюбель-хомут 5/10, белый	уп.	5	39,80	0,00	199,00	0,00	199,00
Кабель SAT-752 коаксиальный 2500 МГц 75 Ом белый	м.п.	46	45,30	0,00	2083,80	0,00	2083,80
Кабель УТР 4х2х0.52 сетевой неэкранированный кат. 5е Nexans	м.п.	10	43,80	0,00	438,00	0,00	438,00
Установочная коробка Schneider Electric IMT35100 СП для установки в бетон 65х45	шт	34	5,60	0,00	190,40	0,00	190,40
Делитель REXANT на 4TV F разъем 5-1000 МГц 05-6003	шт	1	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30
Дюбель 6*35	шт	50	2,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Саморез 3,5*35	шт	50	2,00	0,00	100,00	0,00	100,00
ИТОГО:					32 626,60р.	0,00р.	32 626,60р.
Другое							
транспортные расходы (по работе)	мес	2,5	4500,00	0,00	11250,00	0,00	11250,00
доставка материалов (черновых)	маш	9	1300,00	0,00	11700,00	0,00	11700,00
техническая уборка помещения	м2	100	95,00	0,00	9500,00	0,00	9500,00
подъем материалов (все материалы и сантехника)	тонн	15,367	950,00	0,00	14598,66	0,00	14598,66
вывоз мусора оплачивается отдельно							
ИТОГО:					47 048,66р.	0,00р.	47 048,66р.
ИТОГО ОБЩЕЕ:					436 330,58р.	424 949,23р.	861 279,80р.
					Неучтенные работы и материалы на данный вид работ по смете		10 546,70
					Итого		871 826,5р.
					ВСЕГО		871 826,5р.

Заказчик _____

Подрядчик _____

МП

МП