

Подрядчик:**ИП Елин А.С. / ООО "Оранжевый Строй"**

Юр. адрес: 603074, Россия, г.Нижний

Новгород, ул. Куйбышева д.61 кв.7

Факт. адрес: 603000, Россия, г.Нижний

Новгород, ул. Маршала Рокоссовского д.8/к3

оф. 212

тел.: (831) 423-60-46

маил: elin_alexander@bk.ru

сайт: www.orangestroy.com & www.bystro-remont.ru

www.domspas.ru

**Смета на выполненные ремонтно-строительные работы офиса площадью 100 м2**

№	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу, руб.		Стоимость, руб.		Стоимость, всего, руб.
				материал	работа	материал	работа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пол								
	Стяжка пола по маякам (до 2-3 см.)	м2	100	0,00	290,00	0,00	29000,00	29000,00
	сухая универсальная смесь М-150 (25кг)	меш.	250	92,50	0,00	23125,00	0,00	23125,00
	профиль маячковый 3000X23X10X0,6 - 10ММ	шт	30	35,00	0,00	1050,00	0,00	1050,00
	шпаклевка гипсовая универсальная Кнауф Фугенфюллер (25кг)	меш	3	465,00	0,00	1395,00	0,00	1395,00
	Грунтовка пола (бетоноконтакт)	м2	100	0,00	10,00	0,00	1000,00	1000,00
	грунтовка ЕК Бетоноконтакт	кг	27,5	96,50	0,00	2653,75	0,00	2653,75
	Укладка плитки	м2	100	0,00	395,00	0,00	39500,00	39500,00
	клей плиточный	меш.	50	310,00	0,00	15500,00	0,00	15500,00
	плитка (Керамогранит 30*30 ГРЕС Х200 серый и ее аналоги)	м2	115	350,00	0,00	40250,00	0,00	40250,00
	Укладка плинтуса из плитки	м.п.	95	0,00	90,00	0,00	8550,00	8550,00
	клей плиточный	меш.	5	310,00	0,00	1550,00	0,00	1550,00
	плитка (Керамогранит 30*30 ГРЕС Х200 серый и ее аналоги)	м2	27,55	350,00	0,00	9642,50	0,00	9642,50
	затирка для плитки	кг	40,0	120,00	0,00	4800,00	0,00	4800,00
	ИТОГО:					99 966,25р.	78 050,00р.	178 016,25р.
Стены и пол								
	Выравнивание стен по маякам до 50 мм (не все стены)	м2	100	0,00	290,00	0,00	29000,00	29000,00
	Штукатурная смесь ТГ-40	меш.	40	335,00	0,00	13400,00	0,00	13400,00
	грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	10	70,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	профиль маячковый для штукатурки	шт	60	25,50	0,00	1530,00	0,00	1530,00
	уголок перфорированный оцинкованный	шт	25	39,00	0,00	975,00	0,00	975,00
	Шпаклевка стен (в 2 слоя \ работа за 1 слой)	м2	390	0,00	70,00	0,00	27300,00	27300,00
	Гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	35,1	315,00	0,00	11056,50	0,00	11056,50
	грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	39	70,00	0,00	2730,00	0,00	2730,00
	Грунтовка - стен 2 раза	м2	390	0,00	10,00	0,00	3900,00	3900,00
	Монтаж перегородки	м2	75	0,00	395,00	0,00	29625,00	29625,00
	Монтаж утеплителя	м2	75	0,00	35,00	0,00	2625,00	2625,00
	стойки 50x40	шт	150	175,00	0,00	26250,00	0,00	26250,00
	направляющие 50x50	шт	65	125,00	0,00	8125,00	0,00	8125,00
	брус 50x40	шт	8	50,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	ГКЛ (12,5мм)	лист	71	245,00	0,00	17395,00	0,00	17395,00
	утеплитель	м2	82,5	85,00	0,00	7012,50	0,00	7012,50
	дюбель гвоздь 6x40	шт	300	1,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	саморезы по гипсокартону	шт	4500	0,35	0,00	1575,00	0,00	1575,00
	саморез с прессшайбой	шт	2000	0,37	0,00	740,00	0,00	740,00
	Заделка стыков	м.п.	227,2	0,00	25,00	0,00	5680,00	5680,00
	Лента самоклеющаяся для заделки швов (стыков) гипсокартона (серпянка)	м.п	227,2	1,75	0,00	397,60	0,00	397,60
	Шпаклевка гипсовая универсальная Кнауф Фугенфюллер (25кг)	меш	6	410,00	0,00	2460,00	0,00	2460,00
	Грунтовка перегородки 1 раз	м2	150	0,00	10,00	0,00	1500,00	1500,00
	грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	15	70,00	0,00	1050,00	0,00	1050,00
	Шпаклевка перегородки (в 2 слоя \ работа за 1 слой)	м2	300	0,00	70,00	0,00	21000,00	21000,00
	Гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	22,5	340,00	0,00	7650,00	0,00	7650,00

грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	30	70,00	0,00	2100,00	0,00	2100,00
Покраска стен - (2 слоя)	м2	290	0,00	49,50	0,00	14355,00	14355,00
Краска (коллеровка вручную)	литр	116	120,00	0,00	13920,00	0,00	13920,00
Грунтовка - стен 2 раза	м2	290	0,00	10,00	0,00	2900,00	2900,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	29	70,00	0,00	2030,00	0,00	2030,00
Демонтаж / монтаж пластиковых подоконников	м2	10	0,00	650,00	0,00	6500,00	6500,00
Пластиковый подоконник	м2	13	600,00	0,00	7800,00	0,00	7800,00
Пена монтажная	шт	8	250,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
Ремонт откосов (после установки подоконника)	шт	7	0,00	315,00	0,00	2205,00	2205,00
гипсовая штукатурка ЕК TG40	меш.	2	320,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Покраска откосов	м.п	49,5	0,00	79,00	0,00	3910,50	3910,50
краска	литр	20	55,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00
Установка дверей (полотно на 90 см), врезка замка	шт	3	0,00	1800,00	0,00	5400,00	5400,00
дверь (полотно на 80 см)	шт	3	4500,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00
комплект к деревянным дверям (петли, ручка)	шт	3	1500,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
ИТОГО:					133 336,60р.	150 500,50р.	283 837,10р.
Потолок							
Монтаж потолка армстронг	м2	100	0,00	230,00	0,00	23000,00	23000,00
потолок армстронг (комплект / в сборе)	м2	120	325,00	0,00	39000,00	0,00	39000,00
ИТОГО:					39 000,00р.	23 000,00р.	62 000,00р.
Туалет							
Демонтаж сантехнических приборов	шт	7	0,00	400,00	0,00	2800,00	2800,00
Демонтаж плитки	м2	20	0,00	150,00	0,00	3000,00	3000,00
Штукатурка стен - (до 3,5 см.)	м2	20	0,00	290,00	0,00	5800,00	5800,00
Штукатурная смесь TG-40	меш.	22	335,00	0,00	7370,00	0,00	7370,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	2	70,00	0,00	140,00	0,00	140,00
профиль маячковый для штукатурки	шт	10	35,50	0,00	355,00	0,00	355,00
Укладка плитки (стены)	м2	20	0,00	490,00	0,00	9800,00	9800,00
плитка (стены)	м2	23	350,00	0,00	8050,00	0,00	8050,00
клей плиточный	меш.	6,6667	335,00	0,00	2233,33	0,00	2233,33
Укладка плитки (пол)	м2	7	0,00	450,00	0,00	3150,00	3150,00
плитка (пол)	м2	7	450,00	0,00	3150,00	0,00	3150,00
клей плиточный	меш.	7	335,00	0,00	2345,00	0,00	2345,00
затирка для плитки	кг	11,765	45,00	0,00	529,41	0,00	529,41
Грунтовка - 1 раз	м2	14	0,00	10,00	0,00	140,00	140,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	1,4	70,00	0,00	98,00	0,00	98,00
Установка унитаза	шт	2	0,00	1350,00	0,00	2700,00	2700,00
унитаз (компл.)	шт	2	4500,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
Установка раковины (комплект: сифон, смеситель, краны)	шт	2	0,00	1150,00	0,00	2300,00	2300,00
раковина (тюльпан, смеситель, копл)	шт	2	3500,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00
Установка реечного потолка	м2	7	0,00	350,00	0,00	2450,00	2450,00
реечный потолок	комп.	7	550,00	0,00	3850,00	0,00	3850,00
Установка бойлера	шт	1	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
Система х/г воды	шт	1	0,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00
Материал (трубы, фитинги, краны и т.д.)	шт	1	3500,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00
Система канализации	шт	1	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
Материал (трубы, переходники, гофры.)	шт	1	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
грунтовка ек100	литр	0,1	70,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Грунтовка (стен) - 2 раза	м2	64	0,00	10,00	0,00	640,00	640,00
грунтовка ек100	литр	6,4	70,00	0,00	448,00	0,00	448,00
Расходные материалы	объем	1	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
ИТОГО:					54 075,75р.	39 530,00р.	93 605,75р.
Электромонтажные работы							
Монтаж щита	шт	1	0,00	5350,00	0,00	5350,00	5350,00
Монтаж коробок распределительных (установка на потолок)	шт	9	0,00	350,00	0,00	3150,00	3150,00
Монтаж кабелей	м.п.	340	0,00	65,00	0,00	22100,00	22100,00
Штробление стен	м.п.	50	0,00	150,00	0,00	7500,00	7500,00
Монтаж подрозетников	шт	60	0,00	200,00	0,00	12000,00	12000,00
Установка механизмов розеток, выключателей	шт	65	0,00	50,00	0,00	3250,00	3250,00
Установка люстры	шт	1	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Установка звонка	шт	1	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Установка вентилятора канального бытового	шт	1	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00

Подключение ввода к общему стояку	шт	1	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
ИТОГО:					0,00р.	57 050,00р.	57 050,00р.
Материал для электромонтажных работ							
Пломбируемая клеммная заглушка Schneider Electric Easy9 EZ9A26982 для авт. выкл.	шт	4	18,50	0,00	74,00	0,00	74,00
Диф. автомат Schneider Electric Domovoy 12522 AD63 K C 16A 1P+N 30MA 4500A AC RCCB WITH	шт	4	1857,20	0,00	7428,80	0,00	7428,80
УЗО Schneider Electric Domovoy 11451 2P 25A 300mA ВД63	шт	2	1862,00	0,00	3724,00	0,00	3724,00
Автоматический выключатель Schneider Electric 1P ВА63 С 10А 4,5kА Domovoy 11202	шт	2	161,00	0,00	322,00	0,00	322,00
Автоматический выключатель Schneider Electric 1P ВА63 С 16А 4,5kА Domovoy 11203	шт	6	146,80	0,00	880,80	0,00	880,80
Автоматический выключатель Schneider Electric 1P+N ВА63 С 25А Domovoy 11215	шт	1	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50
ПВ 3 белый 4мм.кв.	м.п.	10	19,30	0,00	193,00	0,00	193,00
Наконечник штыревой НШВИ(2) 4,0 - 12 (КВТ)	уп.	1	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Наконечник штыревой НШВИ(2) 6-14 (КВТ)	уп.	1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Бокс Schneider Electric Easy9 Box ЦРН-П- 12 навес. с белой дв. 1ряд/12мод, IP40, IK07, 63А, 2 клеммы	шт	1	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
Бокс Schneider Electric Easy9 Box ЦРН-П-36 навес. с белая дв. 3ряд/36мод, IP40, IK07, 80А, 2 клеммы	шт	1	1211,10	0,00	1211,10	0,00	1211,10
Изолента белая	шт	1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Термоусадочная трубка 6/3	шт	3	11,20	0,00	33,60	0,00	33,60
Термоусадочная трубка 8/4	шт	3	12,60	0,00	37,80	0,00	37,80
Хомут - стяжк 3*300	уп.	1	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Бур 6*110	шт	15	50,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Бур 10*160	шт	10	80,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Короб распаечный ТУСО 67095Б ОП 12 вводов IP54 100*100*35 мм.	шт	12	40,90	0,00	490,80	0,00	490,80
Кабельный канал Элекор 25*16	м.п.	8	23,80	0,00	190,40	0,00	190,40
Короб универс.для каб-кан. ТУСО 65015 85*85*45 мм.	шт	1	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
Сжим U731M (У731М) (4-10/1,5-10 мм2) ответвительный	шт	2	27,30	0,00	54,60	0,00	54,60
ВВГ нг LS 2*6	м.п.	2	62,00	0,00	124,00	0,00	124,00
ВВГ нг LS 3*1,5	м.п.	120	32,70	0,00	3924,00	0,00	3924,00
ВВГ нг LS 3*2,5	м.п.	153	49,70	0,00	7604,10	0,00	7604,10
ВВГ нг LS 4*1,5	м.п.	11	45,00	0,00	495,00	0,00	495,00
Дюбель-хомут 5/10, белый	уп.	5	39,80	0,00	199,00	0,00	199,00
Кабель SAT-752 коаксиальный 2500 МГц 75 Ом белый	м.п.	46	45,30	0,00	2083,80	0,00	2083,80
Кабель УТР 4x2x0.52 сетевой неэкранированный кат. 5е Nexans	м.п.	10	43,80	0,00	438,00	0,00	438,00
Установочная коробка Schneider Electric IMT35100 СП для установки в бетон 65x45	шт	64	5,60	0,00	358,40	0,00	358,40
Делитель REXANT на 4TV F разъем 5-1000 МГц 05-6003	шт	1	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30
Дюбель 6*35	шт	50	2,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Саморез 3,5*35	шт	50	2,00	0,00	100,00	0,00	100,00
ИТОГО:					33 235,00р.	0,00р.	33 235,00р.
Другое							
транспортные расходы (по работе)	мес	2,5	4500,00	0,00	11250,00	0,00	11250,00
доставка материалов (черновых)	объем	1	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
ИТОГО:					26 250,00р.	0,00р.	26 250,00р.
ИТОГО ОБЩЕЕ:					385 863,60р.	348 130,50р.	733 994,10р.
					Неучтенные работы и материалы на данный вид работ по смете		10 546,70
					Итого		744 540,8р.
					ВСЕГО		744 540,8р.

Заказчик _____

Подрядчик _____

МП

МП