

Подрядчик:
Компания БыстроРемонт



Адрес: 603000, Россия, г.Нижний Новгород,
ул. Маршала Рокоссовского д.8/к3 оф. 212
тел.: (831) 423-60-46
маил: elin_alexander@bk.ru
сайт: www.orangestroy.com
www.domspas.ru

Смета на ремонт квартиры площадью 50м2

№	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу, руб.		Стоимость, руб.		Стоимость, всего, руб.
				материал	работа	материал	работа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пол / черновые работы								
	Грунтовка пола - 1 раз	м2	50	0,00	25,00	0,00	1250,00	1250,00
	грунтовка ек100	литр	5	70,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	Валик STAYER MASTER ВЕСТАН, несъемный, бюгель 6 мм, 44x240 мм - или любой аналог под грунтовку	шт	2	135,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	Ведро STAYER малярное пластмассовое -8л	шт	1	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
	Наливной пол (до 1 см. в среднем)	м2	50	0,00	200,00	0,00	10000,00	10000,00
	Наливной пол BERGAUF Easy Boden (Изи Боден) 6-50 мм (25 кг)	меш.	45	320,00	0,00	14400,00	0,00	14400,00
	Ведро строительное 12л, пластмассовое БИБЕР	шт	1	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Ведро строительное 20л, пластмассовое БИБЕР	шт	1	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	Контейнер строительный круглый БИБЕР, 65 л	шт	1	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
	Мешок для строительного мусора (25 л)	шт	20	9,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	Укладка ламината	м2	45	0,00	250,00	0,00	11250,00	11250,00
	Укладка подложки	м2	51,75	0,00	0,35	0,00	18,11	18,11
	Установка плинтуса (пластиковый)	м.п.	51	0,00	95,00	0,00	4845,00	4845,00
	крепеж / бур	упак.	1	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	Установка планки металл-х (пороги)	шт	5	0,00	350,00	0,00	1750,00	1750,00
	Установка дверей (полотно на 80-90 см / добор / врезка замка)	шт	5	0,00	1900,00	0,00	9500,00	9500,00
	пена монтажная	шт	2,5	350,00	0,00	875,00	0,00	875,00
	Укладка плитки (пол - кухня)	м2	5	0,00	750,00	0,00	3750,00	3750,00
	клей плиточный	меш.	3,3333	335,00	0,00	1116,67	0,00	1116,67
	затирка для плитки	кг	1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	плитка (пол)	м2	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Грунтовка пол - (в 1 слой \ работа за 1 слой) - перед укладкой подложки	м2	50	0,00	25,00	0,00	1250,00	1250,00
	грунтовка ек100	литр	5	70,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	ИТОГО:					19 462,67р.	43 613,11р.	63 075,78р.
общестроительные работы								
	Выравнивание стен - по маякам до 35 мм	м2	105	0,00	300,00	0,00	31500,00	31500,00
	штукатурная смесь TG-40	меш.	78,75	335,00	0,00	26381,25	0,00	26381,25
	грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	10,5	75,00	0,00	787,50	0,00	787,50
	профиль маячковый для штукатурки	шт	30	25,50	0,00	765,00	0,00	765,00
	уголок перфорированный оцинкованный	шт	30	39,00	0,00	1170,00	0,00	1170,00
	Шпаклевка стен (в 2 слоя \ работа за 1 слой) - не учитываются размеры стен по ванной - площадь стен 117,5м2	м2	210	0,00	97,50	0,00	20475,00	20475,00
	гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	11,053	335,00	0,00	3702,63	0,00	3702,63
	шпатлевка финишная Ветонит ЛР Плюс (Vetonit LR+) (25кг)	меш	8,4	650,00	0,00	5460,00	0,00	5460,00
	шлифовальная шкурка водостойкая на тканевой основе	м2	8,4	350,00	0,00	2940,00	0,00	2940,00
	губка для шлифования	шт	18	71,00	0,00	1278,00	0,00	1278,00
	Оклейка стен обоями (цена от стоимости и материала обоев)	м2	143	0,00	180	0,00	25740,00	25740,00

клей обойный / мурелли Справочно, покупает заказчик. (рекомендованный клей, есть более дешевые аналоги)	кг	9,5333	375,00	0,00	3575,00	0,00	3575,00
Монтаж кухонного фартука	объем	1	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
клей плиточный	меш.	0,8	335,00	0,00	268,00	0,00	268,00
Грунтовка - (в 2 слоя \ работа за 1 слой) - перед выравниванием стен - перед 1 слоем шпаклевки - перед 2 слоем шпаклевки	м2	315	0,00	25,00	0,00	7875,00	7875,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	31,5	75,00	0,00	2362,50	0,00	2362,50
Доставка строительного материала	тонн	3,1461	650,00	0,00	2044,95	0,00	2044,95
Подъем строительного материала	тонн	3,1461	0,00	850,00	0,00	2674,17	2674,17
расходный материал - плекна, скотч малярный, кисть, пленка, валик, ведро, таз и т.д	шт	1	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
ИТОГО:					54 734,83р.	88 264,17р.	142 999,00р.
Ванная комната и туалет							
Стяжка пола (до 2 -3 см.)	м2	5,5	0,00	350,00	0,00	1925,00	1925,00
сухая универсальная смесь М-150 (25кг)	меш.	16,5	92,50	0,00	1526,25	0,00	1526,25
Обработка пола гидроизоляционным составом - пол 7,5м2 + 6,5м2 стены по периметру	м2	16,5	0,00	100,00	0,00	1650,00	1650,00
мастика ГидроМЭБ (5кг)	шт	3	600,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00
Монтаж короба из гипсокартона - под стоек - экран под ванну	шт	2	0,00	1500,00	0,00	3000,00	3000,00
гипсокартон влагостойкий	шт	5	475,00	0,00	2375,00	0,00	2375,00
Профиль	шт	20	150,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
Грунтовка (пол) - в 2 слоя \ работа за 1 слой	м2	11	0,00	25,00	0,00	275,00	275,00
грунтовка ек100	литр	1,1	70,00	0,00	77,00	0,00	77,00
Грунтовка (стен) - в 2 слоя \ работа за 1 слой	м2	22	0,00	25,00	0,00	550,00	550,00
грунтовка ек100	литр	2,2	70,00	0,00	154,00	0,00	154,00
Выравнивание стен - по маякам до 35 мм	м2	22	0,00	300,00	0,00	6600,00	6600,00
штукатурная смесь ТГ-40	меш.	33	335,00	0,00	11055,00	0,00	11055,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	2,2	75,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Укладка плитки (стены)	м2	22	0,00	750,00	0,00	16500,00	16500,00
плитка (стены)	м2	25,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
клей плиточный	меш.	6,8	335,00	0,00	2267,69	0,00	2267,69
Укладка плитки (пол)	м2	5,5	0,00	750,00	0,00	4125,00	4125,00
плитка (пол)	м2	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
клей плиточный	меш.	5,5	335,00	0,00	1842,50	0,00	1842,50
затирка для плитки	кг	6,1	120,00	0,00	733,33	0,00	733,33
Примечание: - резка укла 45 отедльно (если планируется)							
ИТОГО:					24 995,78р.	34 625,00р.	59 620,78р.
Сантехнические работы							
ванная и туалет							
Установка смесителя	шт	3	0,00	650,00	0,00	1950,00	1950,00
Монтаж труб х/г воды (в ванной комнате)	объем	1	0,00	3913,00	0,00	3913,00	3913,00
Установка счетчика	шт	2	0,00	675,00	0,00	1350,00	1350,00
Установка: кранов, фильтров, редукторов давления	шт	10	0,00	365,00	0,00	3650,00	3650,00
Монтаж труб канализации (без замены стояка канализации)	объем	1	0,00	2815,00	0,00	2815,00	2815,00
Установка п/сушителя	шт	1	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
Замена стояка г/водоснабжения	шт	1	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
Штробление стен	пм	6	0,00	315,00	0,00	1890,00	1890,00
Установка унитаза	шт	1	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00
Установка ванны	шт	1	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
Установка раковины	шт	2	0,00	930,00	0,00	1860,00	1860,00
Установка байпаса на п/сушитель - 2 крана и перемычка	объем	1	0,00	1850,00	0,00	1850,00	1850,00
Установка стиральной машины	шт	1	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00
кухня							
Установка: кранов, фильтров, редукторов давления	шт	2	0,00	365,00	0,00	730,00	730,00
Монтаж труб х/г воды (кухня)	объем	1	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00
Монтаж труб канализации (кухня)	объем	1	0,00	1250,00	0,00	1250,00	1250,00
Установка счетчика	шт	2	0,00	675,00	0,00	1350,00	1350,00

МАТЕРИАЛЫ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - без 4 счетчиков	объем	1	19735,54	0,00	19735,54	0,00	19735,54	
радиаторы отопления								
Демонтаж радиаторов отопления	шт	3	0,00	350,00	0,00	1050,00	1050,00	
Демонтаж стояка отопления	шт	3	0,00	350,00	0,00	1050,00	1050,00	
Установка стояка отопления - с проходом через перекрытие	шт	3	0,00	3000,00	0,00	9000,00	9000,00	
комплект к стоякам (муфты - 2 шт., трубы и т.д.)	шт	1	1200,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	
Установка радиатора	шт	3	0,00	2900,00	0,00	8700,00	8700,00	
радиаторы - материал не заложен	сек	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
комплект к радиаторам (кран - 2 шт., прокладки, переходники, трубы и т.д.)	шт	3	2400,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	
ИТОГО:						28 135,54р.	52 838,00р.	80 973,54р.
ПОТОЛОК								
Натяжной потолок	м2	50	250,00	150,00	12500,00	7500,00	20000,00	
Реечный потолок (ванная / туалет)	м2	5	350,00	350,00	1750,00	1750,00	3500,00	
ИТОГО:						14 250,00р.	9 250,00р.	23 500,00р.
Другое								
транспортные расходы - по выполнению работ	дней	90	0,00	50,00	0,00	4500,00	4500,00	
подъем материалов (плитка и сантехника)	тонн	3,4531	1200,00	0,00	4143,69	0,00	4143,69	
Вывоз мусора (оставшийся и не учтенный по смете) оплачивается отдельно: - камаз - 7000 (машина + загрузка мусора) - газель - 5000 (машина + загрузка мусора)								
ИТОГО:						4 143,69р.	4 500,00р.	8 643,69р.
ИТОГО ОБЩЕЕ:						145 722,51р.	233 090,28р.	378 812,79р.
					Неучтенные работы и материалы на данный вид работ по смете - 1,0%		3 788,13	
							Итого	382 600,9р.
							ВСЕГО	382 600,9р.