

Подрядчик:**Компания БыстроРемонт**

Юр. адрес: 603074, Россия, г.Нижний

Новгород, ул. Куйбышева д.61 кв.7

Факт. адрес: 603000, Россия, г.Нижний

Новгород, ул. Маршала Рокоссовского д.8/к3

оф. 212

тел.: (831) 423-60-46

маил: elin_alexander@bk.ru

сайт: www.orangestroy.com & www.bystro-remont.ru

www.domspas.ru



Смета на ремонт офиса (без ремонта в новостройке) 50м2

№	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу, руб.		Стоимость, руб.		Стоимость, всего, руб.
				материал	работа	материал	работа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОМЕЩЕНИЕ								
	Грунтовка (пола) - в 1 слой \ работа за 1 слой - 10м2 - перед стяжкой - 31м2 - перед плиткой	м2	41	0,00	20,00	0,00	820,00	820,00
	грунтовка ек100	литр	4,1	70,00	0,00	287,00	0,00	287,00
	Валик STAYER MASTER ВЕСТАН, несъемный, бюгель 6 мм, 44x240 мм - или любой аналог под грунтовку	шт	2	135,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	Ведро STAYER малярное пластмассовое -8л	шт	1	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
	Стяжка пола - выравнивание основных углублений	м2	10	0,00	350,00	0,00	3500,00	3500,00
	Штукатурная смесь TG-40	меш.	1	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
	Профиль маячковый для штукатурки. 3000X23X6X0,6 - 6ММ	шт	3	26,00	0,00	78,00	0,00	78,00
	сухая строительная смесь М150	шт	25	95,00	0,00	2375,00	0,00	2375,00
	Ведро строительное 20л, пластмассовое БИБЕР	шт	1	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	Контейнер строительный круглый БИБЕР, 65 л	шт	1	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
	Мешок для строительного мусора (25 л)	шт	20	9,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	Укладка плитки	м2	41	0,00	450,00	0,00	18450,00	18450,00
	клей плиточный	меш.	23,429	325,00	0,00	7614,29	0,00	7614,29
	плитка (Керамогранит 30*30 ГРЕС Х200 серый и ее аналоги)	м2	47,15	325,00	0,00	15323,75	0,00	15323,75
	Укладка плитнуса из плитки	м.п.	39	0,00	90,00	0,00	3510,00	3510,00
	клей плиточный	меш.	4	325,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00
	плитка (Керамогранит 30*30 ГРЕС Х200 серый и ее аналоги)	м2	11,31	325,00	0,00	3675,75	0,00	3675,75
	затирка для плитки	кг	11,7	120,00	0,00	1405,71	0,00	1405,71
	Монтаж перфорированного уголка - внешни углы стен	м.п	59	0,00	65,00	0,00	3835,00	3835,00
	уголок перфорированный алюминиевый 21x21 (3м)	шт	29,5	35,00	0,00	1032,50	0,00	1032,50
	шпаклевка гипсовая универсальная Кнауф Фугенфюллер (25кг)	меш	2,95	430,00	0,00	1268,50	0,00	1268,50
	штукатурная смесь TG-40	меш.	1	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
	Шпаклевка стен (в 2 слоя \ работа за 1 слой) - площадь стен 95м2	м2	190	0,00	85,00	0,00	16150,00	16150,00
	Гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	13,3	315,00	0,00	4189,50	0,00	4189,50
	шлифовальная шкурка водостойкая на тканевой основе	м2	7,6	350,00	0,00	2660,00	0,00	2660,00
	губка для шлифования	шт	10	71,00	0,00	710,00	0,00	710,00
	Грунтовка (стен) - в 2 слоя \ работа за 1 слой	м2	190	0,00	20,00	0,00	3800,00	3800,00
	грунтовка ек100	литр	19	70,00	0,00	1330,00	0,00	1330,00
	Монтаж короба из гипсокартона - 3м высота 1 пм под стояк г/воды -короб под 110 и 22 трубу	шт	1	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00
	Гипсокартон влагостойкий	шт.	3	450,00	0,00	1350,00	0,00	1350,00
	Профиль + крепеж	шт	16	175,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00
	Шпаклевка потолка - (в 2 слоя \ работа за 1 слой) - потолок 5,4 м2 при входе	м2	10,8	0,00	135,00	0,00	1458,00	1458,00
	гипсовая шпатлевка ЕК К200 (25кг)	меш	0,7624	350,00	0,00	266,82	0,00	266,82
	шлифовальная шкурка водостойкая на тканевой основе	м2	0,432	350,00	0,00	151,20	0,00	151,20
	Оклейка потолка армирующими обоями	м2	10,8	0,00	150	0,00	1620,00	1620,00
	стеклохолст POLINET Паутина (1x50м) 40 гр/м2	шт	1	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

клей обойный	шт	1	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
Грунтовка - (в 2 слоя \ работа за 1 слой) - перед 1 слоем шпаклевки - перед обоями	м2	10,8	0,00	15,00	0,00	162,00	162,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	1,08	70,00	0,00	75,60	0,00	75,60
Покраска стен - (в 2 слоя \ работа за 1 слой)	м2	190	0,00	49,50	0,00	9405,00	9405,00
Краска (коллеровка вручную)	литр	42,222	120,00	0,00	5066,67	0,00	5066,67
Грунтовка - стен (в 1 слой \ работа за 1 слой)	м2	190	0,00	20,00	0,00	3800,00	3800,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	19	70,00	0,00	1330,00	0,00	1330,00
Установка пластикового подоконника	шт	1	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
пластиковый подоконник - ширина 40см.	м2	0,5	950,00	0,00	475,00	0,00	475,00
пена монтажная (МАКРОFLEX)	шт	1	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Установка пластиковых откосов	м.п.	5	0,00	350,00	0,00	1750,00	1750,00
Сэндвич Vauset 10*1500*3000 белый	шт	0,9	1700,00	0,00	1530,00	0,00	1530,00
пена монтажная (МАКРОFLEX)	шт	1	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Герметик (цвет белый)	шт	1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Уголок пластиковый	мп	5	85,00	0,00	425,00	0,00	425,00
Монтаж потолка армстронг	м2	41	0,00	215,00	0,00	8815,00	8815,00
потолок армстронг (комплект / в сборе)	м2	49,2	250,00	0,00	12300,00	0,00	12300,00
Демонтаж / монтаж радиаторов	шт	2	0,00	2150,00	0,00	4300,00	4300,00
Материал: трубы, краны, фитинги	мп	29	225,00	0,00	6525,00	0,00	6525,00
Демонтаж / монтаж вентиляции	мп	16	0,00	175,00	0,00	2800,00	2800,00
Монтаж отверстий в стене	шт	2	0,00	750,00	0,00	1500,00	1500,00
Материал	шт	1	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
расходный материал - пленка, скотч малярный, кисть, пленка, валик, ведро, таз и т.д	шт	1	3500,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00
ИТОГО:					83 631,29р.	87 925,00р.	171 556,29р.
Туалет							
Монтаж короба из гипсокартона - 3м высота 1 пм под стояк г/воды -короб под 110 и 22 трубу	шт	2	0,00	900,00	0,00	1800,00	1800,00
Гипсокартон влагостойкий	шт.	4	450,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00
Профиль + крепеж	шт	12	175,00	0,00	2100,00	0,00	2100,00
Укладка плитки (стены)	м2	29	0,00	475,00	0,00	13775,00	13775,00
плитка (стены)	м2	33,35	550,00	0,00	18342,50	0,00	18342,50
клей плиточный	меш.	11,6	335,00	0,00	3886,00	0,00	3886,00
Укладка плитки (пол)	м2	5	0,00	475,00	0,00	2375,00	2375,00
плитка (пол)	м2	5	650,00	0,00	3250,00	0,00	3250,00
клей плиточный	меш.	5	335,00	0,00	1675,00	0,00	1675,00
затирка для плитки	кг	17,059	45,00	0,00	767,65	0,00	767,65
Грунтовка - 1 раз	м2	34	0,00	15,00	0,00	510,00	510,00
грунтовка ЕК (концентрированная)	литр	3,4	70,00	0,00	238,00	0,00	238,00
Установка унитаза	шт	1	0,00	1350,00	0,00	1350,00	1350,00
унитаз (компл.)	шт	1	3900,00	0,00	3900,00	0,00	3900,00
Установка раковины (комплект: сифон, смеситель, краны)	шт	1	0,00	1150,00	0,00	1150,00	1150,00
раковина (тюльпан, смеситель, копл)	шт	1	4900,00	0,00	4900,00	0,00	4900,00
Установка потолка реечный	м2	5	0,00	250,00	0,00	1250,00	1250,00
потолок реечный	комп.	2	2350,00	0,00	4700,00	0,00	4700,00
Система х/г воды	шт	1	0,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00
Материал (трубы, фитинги, краны и т.д.)	шт	1	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
Система канализации	шт	1	0,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00
Материал (трубы, переходники, гофры.)	шт	1	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
Установка дверей (полотно на 80-90 см / добор / врезка замка)	шт	2	0,00	1950,00	0,00	3900,00	3900,00
дверь (полотно на 60 и 70 см)	шт	2	4750,00	0,00	9500,00	0,00	9500,00
комплект к деревянным дверям (петли, ручка)	шт	2	1850,00	0,00	3700,00	0,00	3700,00
Расходные материалы (групи отрезные, крестики, крепеж и т.д)	объем	1	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
ИТОГО:					64 209,15р.	29 710,00р.	93 919,15р.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
Электромонтажные работы	шт	1	0,00	9500,00	0,00	9500,00	9500,00
материал	объем	1	8500,00	0,00	8500,00	0,00	8500,00
ИТОГО:					8 500,00р.	9 500,00р.	18 000,00р.
Другое							
Доставка материала - по выполнению работ	маш	2	0,00	1800,00	0,00	3600,00	3600,00
Вывоз мусора (оставшийся и не учтенный по смете) оплачивается отдельно: - камаз - 7500 (машина + загрузка мусора) - газель - 5500 (машина + загрузка мусора)							
ИТОГО:					0,00р.	3 600,00р.	3 600,00р.
ИТОГО ОБЩЕЕ:					156 340,44р.	130 735,00р.	287 075,44р.
				Неучтенные работы и материалы на данный вид работ по смете - 1,0%			2 870,75
						Итого	289 946,2р.
						В С Е Г О	289 946,2р.